

I. DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE STŘECHY - sedlová s valbami, sklon 15°**1 173 600 Kč**

- dřevěná nosná konstrukce krovu (sklon 15°)	m2	1736	345 700 Kč
- montážní řezivo, zavětrování, ztužení	m2	1736	48 600 Kč
- kotvení, spojovací materiál	m2	1736	99 300 Kč
- montážní, tesařské práce	m2	1736	331 400 Kč
- doprava	sou	1	70 400 Kč
- jeřáb	sou	1	34 500 Kč
- střešní latě 60x40 mm (dod. a mont.)	m2	1736	186 500 Kč
- rošt pro obklad čel krovů a okapu svíslý a vodorovný	m2	260	17 600 Kč
- konstrukce valem	sou	2	2 800 Kč
- přesun hmot, cestovné, režie	sou	1	36 800 Kč

II. KRYTINA LINDAB - LTP 20 - ELITE HB50 - záruka 30 let**854 900 Kč**

- dodávka (šablony, vruty, výplň vln, těsnění)	m2	1889	559 100 Kč
- hřeben - těsněný profil Lindab Elite, RŠ 500	bm	140	37 000 Kč
- pojistný pás folie š.750 mm - ochrana okapu	bm	252	11 300 Kč
- montáž krytiny	m2	1889	144 600 Kč
- výlez s prosvětlením 600 x 600 mm + AL žebřík	ks	6	23 300 Kč
- sněhové zachytávače Lindab (typu A plechové) Elite	bm	452	79 600 Kč

III. KLEMPÍŘSKÉ PRVKY LINDAB - ELITE HB50**677 300 Kč**

- okapový systém Lindab	- žlaby, háky D 150 - ELITE, záruka 30 let	bm	252	98 900 Kč
	- kotlíky, kolena, rohy, čela	ks	44	13 200 Kč
	- dopojení svodů (PVC do stáv. vtoků)	bm	112	31 200 Kč
- oplechování okapu a čela krovů pod folii RŠ 410 lakované		bm	252	42 200 Kč
- větrací nasávací profil - perforovaná lišta okapu lakovaná		bm	252	54 400 Kč
- obklad okapu svíslý - stěnový profil Lindab LVP20		m2	101	44 300 Kč
- obklad okapu vodorovný - stěnový profil Lindab LVP20 + VZV plošina !		m2	83	47 800 Kč
- okapnička pod obkladem okapu RŠ 250 lakovaná		bm	251	35 100 Kč
- krycí atiková lišta lak - příprava pro zateplení fasády domu		bm	250	31 200 Kč
- prodloužení odvětrání kanalizace (PVC + EPDM manžeta)		ks	24	34 800 Kč
- prodloužení odvětrání VZT (prodloužení VZT potrubí + stávající větrací turbíny Lomanco TIB 14 + EPDM manžeta)		ks	24	118 700 Kč
- demontáž ventilátorů, sběrných komor, odvoz a uložení odpadu		sou	36	26 900 Kč
- krycí desky komor VZT - CETRIS tl. 18 mm, osazení, utěsnění		ks	36	30 400 Kč
- oplechování požární zdi RŠ 1250 - Lindab Elite		bm	54	34 600 Kč
- lemování stožáru antény a kabelové průchodky (EPDM manžeta)		ks	2	1 800 Kč
- přesun hmot, režie		sou	1	31 800 Kč

IV. SYSTÉM VĚTRÁNÍ STŘECHY**45 700 Kč**

- odvětrávací prvky ve hřebeni - turbína Lomanco BIB 12	ks	12	45 700 Kč
---	----	----	-----------

V. HROMOSVOD (vč. revizní zprávy)**115 500 Kč**

- hromosvodová soustava na nové střeše včetně přidání svodů s uzemněním a revize podle nové normy EN	sou	1	115 500 Kč
--	-----	---	------------

VI. OSTATNÍ PRÁCE**396 500 Kč**

- protipožární obklad VZT - Rockwool Pyrorock EI30	m2	72	39 200 Kč
- vykopání, izolace, zateplení kotevních míst	ks	154	78 800 Kč
- nový anténní stožár - nová pozink trubka, vč. kotvení na krov	ks	1	2 600 Kč
- nový protipožární poklop výjezu	ks	6	104 400 Kč
- bezpečnostní kotevní body na střeše	ks	11	26 600 Kč
- požární stěna tl. 150 mm + vyztužená stěrková vrstva	ks	3	108 800 Kč
- protipožární dvířka požár. stěny, samozavírač, zárubeň vč. osazení	ks	3	29 500 Kč
- drobné práce, vyčištění budovy, odvoz suti	sou	1	6 600 Kč

VII. TEPELNÉ IZOLACE - ZATEPLENÍ STŘECHY **321 400 Kč**

- izolace minerální rohože 039 měkké tl. 100 mm	m2	1736	196 300 Kč
- difuzní pojistná folie - netkaná textilie 135 g/m2 na izolaci	m2	1950	68 600 Kč
- pochůzí lávky (OSB desky na dřevěný rošt)	bm	141	48 900 Kč
- přesun hmot, reže	sou	1	7 600 Kč

VII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, INŽ. ČINNOST **33 300 Kč**

- předepsané zkoušky a revize	sou	2	6 300 Kč
- realizační a výrobní dokumentace, statický výpočet	sou	1	15 000 Kč
- zařízení staveniště (mobil WC, oplocení ...)	sou	1	12 000 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH **3 618 200 Kč**

+ DPH podle platných předpisů

Poznámky:

- krytina + okapový systém - švédský plech Lindab - **povrch Elite HB50 - tl. plechu 0,6 mm - záruka výrobce 30 let**
- všechny dřevěné prvky jsou impregnovány proti hnilobě, plísním a biologickým škůdcům
- cena obsahuje všechny předepsané revize, zkoušky, atesty
- investor zajistí úpravu (posunutí či přeložení) překážek bránících montáži nové střechy (např. antény, satelity a kabeláž)
- pro odvětrání bytových jader je uvažováno osazení stávajících turbín Lomanco.
- varianta nových elektrických radiálních ventilátorů (osazený v potrubí pod střechou), doplněných tlumiči hluku, by navýšila cenu o cca 240 tis. Kč bez DPH. (**Nutno prověřit elektroinstalaci ovládání v bytech - není v ceně.**)
- v případě nevyhovujících stávajících svodů hromosvodu se cena navýší o 3 200,- Kč bez DPH/1 svod
- cenová nabídka je platná 10 měsíců od data vyhotovení

Střecha je uvažována sedlová s valbami s přesahy okapu 300 mm po celém obvodu, opatřenými okapnicí až pod krytinu.

STUNEX CZ, s.r.o.
 Mariánské nám. 2371
 698 01 UHERSKÝ BROD
 IČ: 26262038, DIČ: CZ26262038



Ve Zlíně dne 30.1.2018



Ing. Lubomír Krahulík
 mob. 604 236 471