

DS – STŘEŠNÍ VPUSŤ STAVAJÍCÍ

• VPUŠŤ Ø 125 MM

P – POKLOP VÝSTUPU NA STŘECHU STAVAJÍCÍ

• POKLOP BEZ PŮDLEHU

Da – DEŠŤOVÉ SVODY A ŽLABY STAVAJÍCÍ


• DEŠŤOVÉ SVODY A ŽLABY – POZINKOVÝ PLECH

SIS – PLOCHÁ STŘECHA

- 2x NO REINLOAST 9110
- SKLOBIT Epe
- LEPENKA A 300 H
- PERFITAGIT R
- 1 x No ALP
- ŽEBRKOVÉ STŘEŠNÍ PANELE NA PODPORÁCH
- VZDUCHOVÁ MEZERA-VĚTRÁNÁ
- FOKKANA IZOLACE-SKLENĚNÁ VLNÁ GRANULAT R, TL: 200 MM
- TEPLENÁ IZOLACE Z MINERALNÍCH RHOŽÍ TL: 120 MM
- STŘEPNÍ PANELE TL: 200 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S16 – PLOCHÁ STŘECHA VSTUP A ŘÍMSA (PŘEDPOKLAD SKLAUBY)

- PLECHOVÁ KRYTINA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- LEPENKA A 300 H
- LEPENKA A 300 H
- POKROV PŘESKY TL: 10 MM
- STŘEPNÍ PANELE TL: 200 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA



POZNÁMKA

- STAVAJÍCÍ STAV PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEVZATÝ OD INVESTORA, NEJEDNÁ SE O SKUTEČNÝ STAV. STAVBA NEBYLA ZAMĚŘENA
- PŘEDÁNÍ PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE Z 11/1986.



**ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY
BYTOVÉHO DOMU, MĚLNÍK – MLADOBOLSLAVSKÁ 3280–3285**

| | | | |
|--|--------------|-------------------------------|-----------------|
| ZADÁVATEL: Ing. Jakub Dušátko | | VYPRACOVANÁ: Jitka Štefčíková | |
| KRAJ: Středočeský | OBES: Mělník | OBEC: Mělník | KATIZEM: Mělník |
| INVESTOR: SV Mladoboleslavská 3280–3285 Mělník, Mladoboleslavská 3285, 276 01 Mělník | | | |
| STUPEŇ: projekt pro společný podání | | | |
| STAVBA: BYTOVÝ DŮM | | | |
| JČO-STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ, s.r.o. | | | |
| Nová 209/13, 276 01 Mělník | | | |
| FORMÁT: 7x44 | | | |
| DATUM: 12/2017 | | | |
| ARČIČSKO: 53_2017 | | | |
| DIČ-IČ: CZ24189383 | | | |
| tel.: 776 280 064 | | | |
| e-mail: jakub.dusatko@stav.cz | | | |
| ČÍSLO VÝKRESU: 05 | | | |
| PŮDORYS STŘECHY | | | |
| MĚRKO: 1:100 | | | |