

LEGENDA MATERIÁLŮ

▭ ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKOVANÉ KCE

Os1 – OKENNÍ VÝPLNĚ PLASTOVÉ, STÁVAJÍCÍ
- PLASTOVÁ OKNA, BALKONOVÉ DVEŘE, TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

Dv1 – DVEŘE VSTUPNÍ, STÁVAJÍCÍ
- PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE Z ČÁSTI PROSKLENÉ

Kp – KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, STÁVAJÍCÍ
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – POZINKOVANÝ PLECH

Zs – ZÁBRADLÍ LODŽIE, STÁVAJÍCÍ
- KOVOVÉ ZÁBRADLÍ S RŮZNOU VÝPLNÍ

S8 – OBVODOVÁ STĚNA ŠTÍTOVÁ
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 140 MM
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S9 – OBVODOVÁ STĚNA PODÉLNÁ
- FASÁDNÍ OMÍTKA
- CELOSTĚNNÝ PÓROBETONOVÝ PANEL TL.: 300 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S10 – BOČNÍ STĚNA ŠTÍTOVÁ
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP ZRNITOST 1,5 MM
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 140 MM
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 30 MM
- ARMOVACÍ VRSTVA

S11 – BOČNÍ STĚNA LODŽIE (NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR)
- TENKOVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA BAUMIT SILIKONTOP
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM–EPS 70 F, BÍLÝ, TL.: 50 MM
- ŽELEZOBETONOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL
- FASÁDNÍ OMÍTKA

S12 – BOČNÍ STĚNA LODŽIE (NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR)
- FASÁDNÍ OMÍTKA
- ŽELEZOBETONOVÝ PANEL TL.: 200 MM
- FASÁDNÍ OMÍTKA

S14 – BOČNÍ STĚNA LODŽIE (VYTÁPĚNÝ PROSTOR)
- FASÁDNÍ OMÍTKA
- ŽELEZOBETONOVÝ PANEL TL.: 350 MM
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S17 – PODLAHA LODŽIE
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÝ STROPNÍ PANEL TL.: 200 MM
- FASÁDNÍ OMÍTKA

POZNÁMKA
- STÁVAJÍCÍ STAV PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PŘEVZATÝ OD INVESTORA, NEJEDNÁ SE O SKUTEČNÝ STAV, STAVBA NEBYLA ZAMĚŘENA.
- PŘEDANÁ PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE Z 11/1986.

S

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A REKONSTRUKCE STŘECHY BYTOVÉHO DOMU, MĚLNÍK – MLADOBOLESLAVSKÁ 3280–3285

ZODP.PROJEKTANT : Ing. Jakub Dušátko			VYPRACOVALA : Jitka Stehlíková		
KRAJ : Středočeský	OKRES : Mělník	OBEC : Mělník	KAT.ÚZEMÍ : Mělník		
INVESTOR : SV Mladoboleslavská 3280–3285 Mělník, Mladoboleslavská 3285, 276 01 Mělník			STUPEŇ : projekt pro stavební povolení		PARÉ :
JD–STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ, s.r.o. Nová 209/13, 276 01 Mělník DIČ–IČ: CZ24189383 tel.: 776 280 064 e–mail: jakub.dusatko@jdstav.cz	STAVBA : **BYTOVÝ DŮM** STÁVAJÍCÍ STAV		FORMÁT : 7xA4		
			DATUM : 12/2017		
			ARCH.ČÍSLO : 53_2017		
	OBSAH VÝKRESU : **PŮDORYS 1. NP**		ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.1 03**		MĚŘÍTKO : 1:100